




ELABORATO P.03	PROGETTO "Adeguamento in materia di sicurezza e prevenzione incendi di strutture territoriali 2° lotto - 1° stralcio" - Opere edili di messa in sicurezza superfici vetrate - PELLICOLAZIONE SUPERFICI VETRATE ESISTENTI	
	LOCALITA' C.S.M. DI TOLMEZZO, C.S.M. DI GEMONA DEL FRIULI E C.S.M. DI SAN DANIELE DEL FRIULI	
SCALA	COMMITTENTE  REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA azienda per l'assistenza sanitaria 3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli	
DATA 16/07/2018	OGGETTO ELABORATO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	
PROGETTISTA  ALDRIGO ANDREA G E O M E T R A 33050 RONCHIS (UD) CORSO ITALIA 66 TEL./FAX 0431 56136		COMMITTENTE
<p><i>In forza degli artt. 2577 e 2578 del C.C. il presente elaborato redatto dallo studio tecnico del geom. ALDRIGO non può essere riprodotto, nè divulgato, nè utilizzato, in tutto o in parte, per scopi diversi da quello di destinazione, senza espressa autorizzazione scritta dell'autore.</i></p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					494,99		398,58
	peso=3,14/2)	2,00		0,563	1,570	1,77		
	serramento n. 35-36 *(par.ug.=2*2)*(larg.=0,8*0,8)*(H/peso=3,14/2)	4,00		0,640	1,570	4,02		
	serramento n. 37 *(par.ug.=1*2)	2,00		1,200	2,100	5,04		
	serramento n. 38 *(par.ug.=1*2)	2,00		1,700	1,150	3,91		
	serramento n. 39 *(par.ug.=1*2)	2,00		2,650	1,150	6,10		
	serramento n. 70 *(par.ug.=1*2)	2,00		1,200	2,900	6,96		
	serramento n. 71 *(par.ug.=1*2)*(larg.=0,7*0,7)*(H/peso=3,14/2)	2,00		0,490	1,570	1,54		
	ante armadio n. 74	1,00		1,700	1,850	3,15		
	ante armadio n. 75-76	4,00		0,470	1,100	2,07		
	anta armadio Q.E. n. 78	1,00		0,450	1,650	0,74		
	anta armadio Q.E. n. 77	1,00		0,700	1,650	1,16		
	SOMMANO m²					531,45	97,82	51'986,44
4 36.4.LN6.05	Fornitura e posa in opera di pellicola riflettente non speculare, autoadesiva dello spessore non inferiore a 50 µm resistente ai raggi U.V. (abbattimento raggi U.V. 99 %), energia ... estere per uso interno, applicata su vetrate esistenti, compreso pulizia dei vetri esistenti, tagli, sfridi, ponteggi. FASCE OSCURANTI PRIVACY C.S.M. TOLMEZZO serramento n. 10-11 serramento n. 1-3-38 C.S.M. GEMONA DEL FRIULI serramento n. 4-12-13-14-15-16-17-18-44	2,00 3,00 9,00		1,000 3,000 1,800	0,600 0,600 0,600	1,20 5,40 9,72		
	SOMMANO m²					16,32	84,74	1'382,96
	Parziale LAVORI A CORPO euro							53'767,98
	TOTALE euro							53'767,98
	Data, 16/07/2018							
	Il Tecnico							
								
	A RIPORTARE							